

Odpowiedzi na pytania oferentów do postępowania:

Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16

Lp.	Data pytania	Treść pytania	Data odpowiedzi	Treść odpowiedzi
1	10.12.2020	Analizując projekt wykonawczy i przeliczając balustrady wynika, że ilości są zawyżone. Z naszych wyliczeń wynika, że powinno być około 44, 00 mb natomiast w przedmiarze jest ujęte 147,84 mb. Jaką ilość mb balustrad należy przyjąć ?	10.12.2020	Prosimy o wycenę zgodnie z przedmiarem.
8	30.11.2020	Czy rozbiórka kominów i ich odtworzenie należy ująć w kosztorysie podstawowych czy kosztorysie robót dodatkowych, zaznaczając brak powyższego zakresu robót w przedmiarze ?	11.12.2020	Prosimy o ujęcie wyceny jako prac dodatkowych. Uszczegółowiając zakres proszę o przyjęcie do wyceny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontaż wentylatorów wyciągowych (demontaż kotwieni wentylatora , zdjęcie wentylatora -długi przewód zasilający, zabezpieczenie wentylatora przed uszkodzeniem) 2. Demontaż obróbki blacharskiej , 3. Rozbiórka kominów wraz z utylizacją gruzu 4. Odtworzenie Kominów (cegła pełna czerwona na pełnej zaprawie cementowo- wapiennej) 5. Wykonanie masywnej czapki betonowej o grubości 25 cm , zbrojonej siatka górna i dolna o oczkach 5x 5 cm z pręta #10. 6. Wykonanie docieplenia (10 cm styropian) i wyprawy tynkarskiej (tech. lekko – mokra analogia do wyprawy na elewacji) 7. Obsadzenie 2 kratek na każdym kominie 8. Wykonanie obróbek blacharskich 9. Montaż wentylatora wyciągowego 10. Wykonanie połączeń wyrównawczych dla każdego wentylatora 11. Prace porządkowe