



Pytania do procesu przetargowego			Odpowiedzi inwestora
Nr	Data	Pytanie	Odpowiedź
1	2022-07-08	W celu prawidłowej wyceny sufitu podwieszanego kasetonowego 4.07.50 prosimy o podanie dokładnej nazwy wypełnienia (płyty) oraz krawędzi płyty jaka jest wymagana. W dokumentacji brak informacji na ten temat, a w zależności od rodzaju płyty cena jest różna.	W przypadku płyt w wymiarze 60cm x 120 cm płyty występują w krawędzi A. Rodzaj wybranej płyty to BASE 31 - 600x1200x10 (mm). Załączmy kartę materiałową.
2	2022-07-08	Prosimy o potwierdzenie, że koszt zamków hotelowych w drzwiach do pokoi hotelowych należy ująć tylko w pozycji 180 kosztorysu instalacji teletechnicznych.	Koszt zamków hotelowych w drzwiach do pokoi należy ująć w kosztorysie branży budowlanej w pozycji - D24 Drzwi drewniane pełne EIS30 jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, ościeżnica blokowa, wykończone laminatem HLP, 08mm, akustyka 37dB, dymoszczelne, KD - zamek hotelowy, samozamykacz ukryty ze wspomaganie, próg opadający, uszczelka dymoszczelna, wym. 109x209cm (szczegóły wg zestawienia)
3	2022-07-08	Na rysunku wizualizacji „1_Budynek dzień.jpg” jest widoczne wykończenie ściany w przedsiönku 001 nad drzwiami i przeszkleniami O5, O6, O7 w postaci lameli pionowych. Prosimy o wyjaśnienie szczegółów tego rozwiązania.	Szczegóły dotyczące lameli elewacyjnych są w trakcie konsultacji z nowym producentem. Wraz z propozycjami optymalizacji projektu, zostanie zaproponowane nowe rozwiązanie.
4	2022-07-08	Prosimy o sprawdzenie ilości w poniższych pozycjach przedmiarowych z tabeli TER oraz ustalenie prawidłowych wartości: 1.Płyta elewacyjna szklane, np. STO VENTEC GLASS, kolor RAL 7026 na podkonstrukcji systemowej 2.Lamele z profili stalowych, kolor RAL 9016 3.O8S03, Baza łózka twin 4.O8S04, Materac twin 5.O8S16, Fotel 6.O8S17, Stolik 7.O3X07, zabudowa - siedzisko 8.O6S21, pufa 9.O6S23, krzesła sztaplowane 10.O6S22, TV 65" na wózku jezdnym Błędny opis. WG KARTY PARAMETRÓW POWINNO BYĆ 85" 11.Pylon reklamowy 12.Znak informacyjny 13.O6S12 TV 85" z mocowaniem 14.O6S17 TV 65" z mocowaniem 15.Zadaszenie szklane nad klatka zewnętrzną KLZ1 16.Parapety wewnętrzne	1.Ilość płyty elewacyjnej szklanej w projekcie to 219,02m2. Należy wprowadzić korektę w odpowiedzi 3 na pytanie z dnia 6.06.2022r. Powierzchnię pod lamelami należy wykończyć białym tynkiem silikonowym. 2.Powierzchnia pod lamele pionowe to 488,87 m2 3.W projekcie są 73 pokoje z łózkami twin – 146 łózka. 4.W projekcie są 73 pokoje z łózkami twin – 146 materacy 5.To nie jest fotel typowy. Ten rodzaj fotela znajduje się tylko w pokojach Custom B i Custom C, sztuk 11. 6.To nie jest stół typowy. Ten rodzaj stołka znajduje się tylko w pokojach Custom B i Custom C, sztuk 6. 7.Zabudowa 1 sztuka 8.Pufy 9 sztuk 9.Krzesła 30 sztuk 10.Tak, pozycja O6S22 w projekcie ma opis - TV 85" na wózku jezdym - sztuk 1. 11.2 szt (oznaczone są na PZT) 12.1 szt (oznaczone są na PZT) 13.Tak, musi zostać dodane w kosztorysie – 1szt. 14.Tak, musi zostać dodane w kosztorysie – 2 szt. 15.Zadaszenie nad klatką KLZ1 nie jest szklane. Zaprojektowane zostało zadaszenie nieprzeziernie – stropodach nad przedsiönkiem Z05. 16.Ok. 582mb
5	2022-07-11	Czy Wykonawca w ofercie powinien ująć koszt wydłużonej gwarancji urządzeń czy tylko pozycje serwisowanie?	Pozycje serwisowanie wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi
6	2022-07-11	Czy Zamawiający oczekuje serwisowania zgodnie z wytycznymi na jaki Producent udziela gwarancji na czas jej trwania?	Na czas trwania gwarancji
7	2022-07-11	W projekcie branży drogowej wskazano, że konstrukcja wszystkich dróg, parkingów i chodników rozpoczyna się od warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem C1,5/2s4,0MPa grubości 30cm w celu doprowadzenia podłoża gruntowego do kategorii G1. W związku z brakiem tego typu pozycji w tabeli TER prosimy o wyjaśnienie czy należy te prace ująć w ofercie i w jakim miejscu? Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie ulepszenia podłoża należy przeprowadzić poprzez jego stabilizację spoiwem czy konieczna jest wymiana gruntu i dowóz mieszanki z wytwórni.	Konstrukcja nawierzchni była wykonana zgodnie z "Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg - WR-D-63" Znajdują się tam wszystkie informacje co do poszczególnych warstw i wymagań dla nich (warstwa mrozoochronna może być wykonana z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2s4,0MPa. Jeśli grunt rodzimy spełnia wymagania z poniżej przedstawionych norm można wykonać stabilizację gruntu rodzimego. 1.Norma dla gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym to: •PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie. 2.Norma dla mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym (w zależności od użytego spoiwa) to: •PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część1: Mieszanki związane cementem. •PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 2: Mieszanki żuźlowe. •PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi. •PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. •PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym.
8	2022-07-11	Wg projektu drogowego grubość warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3 o uziarnieniu #0/31,5mm pod drogami wynosi 32cm, a pod chodnikami i opaską 22cm. Natomiast w tabeli TER jest wpisane odpowiednio 25cm i 20cm. Prosimy o wyjaśnienie jakie grubości podbudowy przyjąć do wyceny?	Należy przyjąć wartości zgodne z projektem drogowym.
9	2022-07-11	W projekcie brak jest szczegółów wykonania parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Brakuje też takich pozycji w tabeli TER. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je ująć w ofercie i o jakiej szerokości?	Prosimy o uwzględnienie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w ofercie. Należy przyjąć parapet na szerokość otworu, dokładne wymiary dostosowane do stanu istniejącego. Parapet wystający 3cm przed lico ściany.
10	2022-07-11	W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 2.06.2022 na pytanie 150 dotyczącej ilości poduszek w pokojach Zamawiający odpowiedział, że poduszki na łózkach jest w sumie 600, a w fotelach 150. Natomiast w przedmiarze wyposażenia są pozycje : O8M17 Poduszki 50x70cm 600 kpl. oraz pozycja O8S14 Poduszki 600 kpl. Co daje łączna ilość 1200. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przedmiarze została zdublowana ilość poduszek oraz wskazanie, o jakim symbolu poduszki należy przyjąć w ostatecznej wycenie.	Pozycje w kartach materiałowych z literą S oznaczają produkt, a M materiał. Dlatego powieła się informacja odnośnie poduszek. Poduszek na łózkach jest 600 kpl. W przedmiarze została zdublowana ilość.
11	2022-07-11	Czy w konstrukcji sufitów podwieszanych pełnych należy zastosować wełnę mineralną? Jeśli tak to o jakich parametrach i grubości?	Ze względów akustycznych nie ma konieczności zastosowania wełny mineralnej w sufitach podwieszanych pełnych.

12	2022-07-11	<p>Na planie sytuacyjnym projektu drogowego zostało pokazane odwodnienie liniowe, które nie jest widoczne w projekcie sieci zewnętrznych sanitarnych i nie ma połączenia z siecią kanalizacji deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie czy to odwodnienie należy wykonać i w jaki sposób włączyć do sieci?</p>  <p>proj. odwodnienie liniowe szerokość w świetle - 20cm klasa obciążenia E500 wg. opracowania br. sanitarnej</p> <p>PROJEKTOWANY MUR OPOROWY WG. ODREĘ OPRACOWANIA</p>	<p>Odwodnienie liniowe należy wykonać.</p> 
13	2022-07-13	<p>Proszę o konkretne sprecyzowanie przekroju żyły głównej i powrotnej w kablu SN, ponieważ w koncepcji są rozbieżne informacje.</p>	<p>Kabel zasilający: XRUHAKXs 1x70/25mm² 12/20kV, żyła główna: 70mm², żyła robocza: 25mm².</p>