

## Odpowiedzi na pytania oferentów do postępowania:

Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16

Lp.	Data pytania	Treść pytania	Data odpowiedzi	Treść odpowiedzi
1	23.11.2020	Proszę o uszczegółowienie dokumentacji o rysunki wykonawcze zadaszenia nad wejściem.		Prośba o uszczegółowienie została przekazana do Projektanta.
2	23.11.2020	Czy w zakresie zapytania jest również remont zejścia zewnętrznego do piwnicy w tym wymiana balustrady, remont części poziomych i pionowych murów i schody?	26.11.2020	W zakresie zapytania jest również remont zejścia zewnętrznego do piwnicy, prosimy o wycenę remontu elementów poziomych, pionowych oraz schodów, barierkę należy naprawić i pomalować. Remont elementów polegać będzie na demontażu odspojonych elementów, wypełnienie ubytków odpowiednimi zaprawami i nałożenie na całość cienkowarstwowej masy tynkarskiej np. ZW330 ATLAS (schody pozostają surowe ale oczyszczone i naprawione)
3	23.11.2020	Czy Inwestor dopuszcza docieplenie budynku poprzez dołożenie kolejnej warstwy styropianu w celu osiągnięcia projektowanej grubości bez demontażu istniejącej warstwy styropianu?	26.11.2020	Prosimy o wycenę zakresu podstawowego - określonego w projekcie. Jako OPCJĘ - Oferent może wycenić docieplenie budynku poprzez dołożenie kolejnej warstwy styropianu w celu osiągnięcia projektowanej grubości bez demontażu istniejącej warstwy styropianu z zastrzeżeniem iż Oferent udzieli wymaganej gwarancji na całość ocieplenia i pozostałe prace oraz zrealizuje pozostałe prace zgodnie z projektem technicznym.
4	23.11.2020	W opisie projektu pkt 5.1 jest zapisane, że po demontażu termoizolacji usunąć niespoisty tynk, czy Inwestor jest w stanie określić powierzchnie takiego tynku?	26.11.2020	Niestety Inwestor nie jest w stanie określić powierzchni tynku niespoistego przeznaczonego go usunięcia, prosimy o założenie do wyceny 50 % powierzchni oraz zadeklarować cenę jednostkową za m <sup>2</sup> - w przypadku zmiany zakładanej ilości rozliczenie nastąpi na podstawie deklarowanej ceny jednostkowej i rzeczywistej ilości potwierdzonej obmiarem powykonawczym