

Treść pytania	Treść odpowiedzi
Czy tabele przedmiarowe obejmują zakres Projektu Wykonawczego czy Projektu Zamiennego?	Tabele przedmiarowe obejmują zakres projektu Wykonawczego. Do zamówień jednak należy przyjąć pomiar z natury.
Czy została wykonana inwentaryzacja schodów pod kątem wysokości i głębokości stopni? Jaka tolerancja co do wysokości i głębokości stopnia jest akceptowalna przez Zamawiającego?	Projekt wg wytycznych Inwestora przygotowywany był na podstawie przekazanej inwentaryzacji i projektu budowlanego. Schody zmierzono. Jednak finalny wymiar należy określić po demontażu istniejącej wykładziny i przygotowaniu podłoża pod montaż nowej. W zamierzeniu stopnie mają pozostać w istniejących wymiarach (ze względu również na wykonaną ekspertyzę pożarową)
Czy podane w przedmiarach i dokumentacji projektowej powierzchnie wykładzin i posadzek wyrażają powierzchnie pomieszczeń (teoretyczne) czy do zamówienia (tj. uwzględniają niezbędne odpady)?	Podane w przedmiarach i dokumentacji projektowej powierzchnie wykładzin i posadzek podają powierzchnie pomieszczeń, ilość potrzebną do zamówienia należy określić po pomiarach z natury, po ostatecznym doborze wykładziny - jej szerokości w przypadku realizacji modelu w rolce, tudzież modelu w płytkach. W zależności od modelu stosowany jest inny sposób wyliczenia zapotrzebowania materiałowego. Do zamówień wszystkich elementów należy przyjąć pomiar z natury, po przygotowaniu pomieszczeń.
Przedmiar zawiera "dostawę i montaż zasłon i karniszy do jednej części pokoju". Dlaczego tylko do jednej części? Czy należy ująć w ofercie karnisze i zasłony do drugiej części pokoju? Czy ująć także firany? Jakie wymogi użytkowe winny spełniać firany i zasłony? Czy firany i zasłony w jednym kawałku czy w dwóch?	W ofercie ująć karnisze i zasłony do drugiej części pokoju - tak jak w projekcie jest zawarte. Należy ująć cały zestaw firana i zasłona. Obydwie w dwóch kawałkach. Zasłona typu - black-out. Obie tkaniny trudnopalne spełniające normy bezpieczeństwa pożarowego - B1. Powinny mieć podwyższoną odporność na ścieranie, światło czy środki chemiczne.
Czy w ofercie należy ująć wymianę wycieraczki systemowej? Jakiego typu? Jakie wymiary?	Modele wycieraczki - wew. Mata wejściowa Absorpcyjna - aqua stop, zew Oct o flex. Wymiary ok. 115x250 cm, 85 x 150 cm.
Czy wszystkie tablice pokojowe zasilane są z rozdzielni głównej na parterze (obok holu)? Czy tam znajdują się również sekcja odbiorów ppoż? Czy możliwe jest otrzymanie schematu wspomnianej szafy? Jaki jest założony przekrój kabla zasilającego do szafek tablicy pokojowej (TP)?	Centrala systemu będzie montowana z miejsca starej - czyli w pomieszczeniu za recepcją 1.36 - w okolicy rozdzielni głównej. W związku z wymianą Centrali na nową współpracującą z nowymi czujkami, nie ma schematu szafy.
W jakim kolorze ma być osprzęt elektryczny w pokojach?	Kolor osprzętu w pokojach - powinien być beżowy zbliżony do koloru ścian Ral 9002.
W zakresie Systemu sygnalizacji pożarowej występują istotne różnice pomiędzy ilościami elementów pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem. Które ilości należy przyjąć do wyceny?	Proszę przyjąć ilości z opisu technicznego.
Proszę o informację czym są projektowane elementy (detal/material wykończenia) w pom.: 1.33, 1.29, 1.27 i 1.26, czy są to elementy w zabudowie stałej?	Elementy w pokoju 1.33 - wg ustaleń - meble zostaną przeniesione z pokoju Dyrektora, 1.29 - zabudowa na dokumenty, 1.27 - zabudowy to szafka socjalne, natomiast w przedsiönku łazienki zlokalizowano - dyspensery.